

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pułtusk"					
1	45453000-7	Remont trybuny zewnętrznej przy budynku MOSIR			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
d.1.1	1	Demontaż siedzisk stadionowych	szt		
		analiza indywidualna	szt	155,00	
		155			
				RAZEM	155,00
d.1.1	2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej z cokołem tarasu	m ²		
	KNR 4-01				
	0811-07				
	taras	58,96	m ²	58,96	
	cokoliki	(20,06+2,08+1,68-1,74+2*0,35)*0,10	m ²	2,28	
	schody				
	nastopnice	1,30*0,30*(17+17)	m ²	13,26	
	podstopnie	1,30*0,18*(18+18)	m ²	8,42	
	wejście do budynku	2,37*4,76	m ²	11,28	
				RAZEM	94,20
d.1.1	3	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
	KNR 4-01				
	0819-15				
	wejście do budynku	2,37*3,00	m ²	7,11	
	ościeża	-1,37*2,26	m ²	-3,10	
	boczne okładziny schodów trybun	(1,37+2*2,26)*0,42	m ²	2,47	
		12,00*2	m ²	24,00	
				RAZEM	30,48
d.1.1	4	Odbicie tynków zewnętrznych -podkładu pod skutą okładziną z płytek	m ²		
	KNR 4-01				
	0701-05				
	skuta okładzina	poz.3	m ²	30,48	
				RAZEM	30,48
d.1.1	5	Demontaż wycieraczki stalowej przed wejściem do budyku	szt.		
	KNR-W 4-01				
	0353-07				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
d.1.1	6	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km z utylizacją	m ³		
	KNR 4-01				
	0108-09				
	0108-10				
		poz.1*0,05	m ³	7,75	
		poz.2*0,02	m ³	1,88	
		poz.3*0,02	m ³	0,61	
		poz.4*0,02	m ³	0,61	
		poz.5*0,1	m ³	0,10	
				RAZEM	10,95
1.2	45453000-7	Prace naprawcze posadzki betonowej pod siedziskami, roboty malarskie			
d.1.2	7	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu malowanego	m ²		
	ZKNR C-2				
	0801-02				
	nastopnice	9*0,44		3,96	
		1*0,46		0,46	
		1*0,36		0,36	
	podstopnie	0,08		0,08	
		0,33		0,33	
		0,15		0,15	
		0,44		0,44	
		0,15		0,15	
		0,40		0,40	
		0,15		0,15	
		0,40		0,40	
		0,15		0,15	
		0,40		0,40	
		0,15		0,15	
		0,40		0,40	
		0,15		0,15	
		0,25		0,25	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.A*(4,43+4,26+2,11+4,30)	m ²	7,83	
		(2*0,44+1*0,36+1*0,46)*0,18	m ²	118,23	
		(0,25+2*0,15+0,40+0,15)*0,18	m ²	0,31	
				0,20	
				RAZEM	118,74
d.1.2	8	Reprofilacja podłoża. Ręczne wypełnienie ubytków o głębokości 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow. (szacunkowo)	dm ³		
	ZKNR C-2				
	0809-04				
		150	dm ³	150,00	
				RAZEM	150,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,15
24	KNR 7-12	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.1.4	0211-01	dwukrotne Krotność = 2 poz.20	m ²	31,15	
				RAZEM	31,15
25	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
d.1.4	1212-05	(0,25+4,96+2,13)*1,10*4 (4,43+4,26+2,36+2,11+4,30)*1,10 1,60*1,10 1,13*1,10	m ² m ² m ² m ²	32,30 19,21 1,76 1,24	
				RAZEM	54,51
1.5	45233222-1	Wykonanie chodnika z kostki brukowej			
26	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.1.5	0101-07 0101-08	kat. III-IV głębokości 38 cm 4,76*2,37	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
27	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1.5	0103-02	poz.26	m ²	11,28	
				RAZEM	11,28
28	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm	m ²		
d.1.5	0114-01 0114-02	poz.26	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
29	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.5	0511-02	poz.27	m ²	11,28	
				RAZEM	11,28
30	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowe	m ³		
d.1.5	0402-03	poz.31*0,5*0,16*0,08	m ³	0,08	
				RAZEM	0,08
31	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.5	0407-01	2*4,76+2,37-1,37+2,37	m	12,89	
				RAZEM	12,89
32	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III - wywóz ziemi z korytowania z utylizacją	m ³		
d.1.5	0108-02 0108-04	poz.26*0,38	m ³	4,29	
				RAZEM	4,29
1.6	45443000-4	Roboty elewacyjne - wewnętrzne boki trybun i wejście do budynku- tynk mozaikowy			
33	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią	m ²		
d.1.6	0101-01 DZ1	1,37*2,26	m ²	3,10	
				RAZEM	3,10
34	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.6	0902-01	wejście do budynku 2,37*3,00	m ²	7,11	
		boki wewnętrzne trybun -1,37*2,26 12,00*2	m ² m ²	-3,10 24,00	
				RAZEM	28,01
35	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokość wykonywane ręcznie	m ²		
d.1.6	0902-04	(1,37+2*2,26)*0,40	m ²	2,36	
				RAZEM	2,36
36	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach	m ²		
d.1.6	0105-07	poz.34	m ²	28,01	
				RAZEM	28,01
37	ZKNR C-2	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1.6	0105-09	poz.35	m ²	2,36	
				RAZEM	2,36
38	ZKNR C-2	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
d.1.6	0107-05	(1,37+2*2,26)	m	5,89	
				RAZEM	5,89
39	ZKNR C-2	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy	m ²		
d.1.6	0118-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wejście do budynku	2,37*3,00	m ²	7,11	
	boki wewnętrzne trybun	-1,37*2,26 12,00*2	m ² m ²	-3,10 24,00	
	ościeża DZ1	(1,37+2*2,26)*0,40	m ²	2,36	
				RAZEM	30,37
40 d.1.6	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm poz.39 -poz.41	m ² m ² m ²	 30,37 -2,36	
				RAZEM	28,01
41 d.1.6	ZKNR C-2 0118-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ościeża ; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (1,37+2*2,26)*0,40	m ² m ²	 2,36	
				RAZEM	2,36
1.7	45443000-4	Roboty elewacyjne - zewnętrzne boki trybun - roboty malarskie			
42 d.1.7	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 12,00*2	m ² m ²	 24,00	
	boki zewnętrzne trybun	0,15*2,06	m ²	0,31	
				RAZEM	24,31
43 d.1.7	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie poz.42	m ² m ²	 24,31	
				RAZEM	24,31
44 d.1.7	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową poz.42	m ² m ²	 24,31	
				RAZEM	24,31
1.8	45453000-7	Dostawa i montaż siedzisk			
45 d.1.8	KNR 5-08 0701-06	Montaż siedzisk stadionowych 155	szt. szt.	 155,00	
				RAZEM	155,00

DYREKTOR
MOSIR w Pułtasku

mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska