

каждому из 1

MOSiR trybuny przedmiar

- 2 -

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.2	ZKNR C-2 0816-06	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma- powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa 72,49	m ² m ²	 72,49	
				RAZEM	72,49
10 d.1.2	ZKNR C-2 0816-07	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa - powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa 46,26	m ² m ²	 46,26	
				RAZEM	46,26
11 d.1.2	ZKNR C-2 0816-01	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - dwukrotne gruntowanie powierzchni pionowych i poziomych pod farbę do betonu poz.7	m ² m ²	 118,74	
				RAZEM	118,74
12 d.1.2	ZKNR C-2 0816-03	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - dwukrotne malowanie powierzchni pionowych i poziomych - farba to betonu, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym poz.7	m ² m ²	 118,74	
				RAZEM	118,74
1.3	45431000-7	Okladziny schodów i tarasu płytkami ceramicznymi antypoślizgowość R12; wymiar min. 30x30; mrozoodporne powierzchnia strukturalna, podstopnie i cokoliki gładkie			
13 d.1.3	ZKNR C-2 0502-01 taras cokoliki schody nastopnice podstopnie	Oczyszczenie podłoża i zmycie 58,96 (20,06+2,08+1,68-1,74+2*0,35)*0,10 1,30*0,30*(17+17) 1,30*0,18*(18+18)	m ² m ² m ² m ²	 58,96 2,28 13,26 8,42	
				RAZEM	82,92
14 d.1.3	ZKNR C-2 0816-06 taras nastopnice	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pozioma- powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa 58,96 1,30*0,30*(17+17)	m ² m ² m ²	 58,96 13,26	
				RAZEM	72,22
15 d.1.3	ZKNR C-2 0816-07 cokoliki podstopnie	Reprofilacja podłoża. Zabezpieczenie powłokowe powierzchni betonu - powłoka cementowo-polimerowa gr. 2 mm, powierzchnia pionowa - powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa (20,06+2,08+1,68-1,74+2*0,35)*0,10 1,30*0,18*(18+18)	m ² m ² m ²	 2,28 8,42	
				RAZEM	10,70
16 d.1.3	KNR 2-02 1118-11 taras	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej R 12 powierzchnia struktura 58,96	m ² m ²	 58,96	
				RAZEM	58,96
17 d.1.3	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm układane na klej - R12 powierzchnia gładka 20,06+2,08+1,68-1,74+2*0,35	m m	 22,78	
				RAZEM	22,78
18 d.1.3	KNR 2-02 1121-05 nastopnice	Okladziny schodów z płytek układanych na klej R12 powierzchnia struktura - nastopnice 1,30*0,30*(17+17)	m ² m ²	 13,26	
				RAZEM	13,26
19 d.1.3	KNR 2-02 1121-05 podstopnie	Okladziny schodów z płytek układanych na klej R12 powierzchnia gładka podstopnie 1,30*0,18*(18+18)	m ² m ²	 8,42	
				RAZEM	8,42
1.4	45442100-8	Roboty malarskie konstrukcji wsporczej dachu i balustrad			
20 d.1.4	KNR 7-12 0101-01 zastrzały słupy stężenia	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) (0,12+0,34)*2*3,10*6 (0,12+0,15)*2*3,00*6 (0,12+0,15)*2*4,00*2	m ² m ² m ² m ²	 17,11 9,72 4,32	
				RAZEM	31,15
21 d.1.4	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych poz.20	m ² m ²	 31,15	
				RAZEM	31,15
22 d.1.4	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych poz.20	m ² m ²	 31,15	
				RAZEM	31,15
23 d.1.4	KNR 7-12 0205-01 z.sz. 1.4.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych - następna warstwa poz.22	m ² m ²	 31,15	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	31,15
24 d.1.4	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem emaliami poliuretanowymi konstrukcji pełnościennych dwukrotne Krotność = 2 poz.20	m ² m ²	 31,15	
				RAZEM	31,15
25 d.1.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (0,25+4,96+2,13)*1,10*4 (4,43+4,26+2,36+2,11+4,30)*1,10 1,60*1,10 1,13*1,10	m ² m ² m ² m ²	 32,30 19,21 1,76 1,24	
				RAZEM	54,51
1.5	45233222-1	Wykonanie chodnika z kostki brukowej			
26 d.1.5	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 38 cm 4,76*2,37	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
27 d.1.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.26	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
28 d.1.5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 24 cm poz.26	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
29 d.1.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.27	m ² m ²	 11,28	
				RAZEM	11,28
30 d.1.5	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowe poz.31*0,5*0,16*0,08	m ³ m ³	 0,08	
				RAZEM	0,08
31 d.1.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 2*4,76+2,37-1,37+2,37	m m	 12,89	
				RAZEM	12,89
32 d.1.5	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km grunt.kat. III - wywóz ziemi z korytowania z utylizacją poz.26*0,38	m ³ m ³	 4,29	
				RAZEM	4,29
1.6	45443000-4	Roboty elewacyjne - wewnętrzne boki trybun i wejście do budynku- tynk mozaikowy			
33 d.1.6	ZKNR C-2 0101-01 DZ1	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią 1,37*2,26	m ² m ²	 3,10	
				RAZEM	3,10
34 d.1.6	KNR 2-02 0902-01 wejście do budynku boki wewnętrzne trybun	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 2,37*3,00 -1,37*2,26 12,00*2	m ² m ² m ² m ²	 7,11 -3,10 24,00	
				RAZEM	28,01
35 d.1.6	KNR 2-02 0902-04	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokość wykonywane ręcznie (1,37+2*2,26)*0,40	m ² m ²	 2,36	
				RAZEM	2,36
36 d.1.6	ZKNR C-2 0105-07	Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach poz.34	m ² m ²	 28,01	
				RAZEM	28,01
37 d.1.6	ZKNR C-2 0105-09	Zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach poz.35	m ² m ²	 2,36	
				RAZEM	2,36
38 d.1.6	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników wypukłych prostych (1,37+2*2,26)	m m	 5,89	
				RAZEM	5,89
39 d.1.6	ZKNR C-2 0118-01	Gruntowanie podłoża - pod tynk mozaikowy	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	wejście do budynku	2,37*3,00	m ²	7,11	
	boki wewnętrzne trybun	-1,37*2,26	m ²	-3,10	
	ościeża DZ1	12,00*2	m ²	24,00	
		(1,37+2*2,26)*0,40	m ²	2,36	
				RAZEM	30,37
40 d.1.6	ZKNR C-2 0118-03	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm poz.39 -poz.41	m ²		
			m ²	30,37	
			m ²	-2,36	
				RAZEM	28,01
41 d.1.6	ZKNR C-2 0118-07	Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy ; ościeża ; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm (1,37+2*2,26)*0,40	m ²		
			m ²	2,36	
				RAZEM	2,36
1.7 45443000-4	Roboty elewacyjne - zewnętrzne boki trybun - roboty malarskie				
42 d.1.7	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach 12,00*2	m ²		
	boki zewnętrzne trybun	0,15*2,06	m ²	24,00	
			m ²	0,31	
				RAZEM	24,31
43 d.1.7	ZKNR C-2 0101-07	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie pod malowanie poz.42	m ²		
			m ²	24,31	
				RAZEM	24,31
44 d.1.7	ZKNR C-2 0119-04	Malowanie elewacji farbą silikonową poz.42	m ²		
			m ²	24,31	
				RAZEM	24,31
1.8 45453000-7	Dostawa i montaż siedzisk				
45 d.1.8	KNR 5-08 0701-06	Montaż siedzisk stadionowych 155	szt.		
			szt.	155,00	
				RAZEM	155,00


DYREKTOR
MOSIR w Puławsku
 mgr Marta Tyszkiewicz-Wymysłowska